PLATNOST OD: 01/2020

HRUBÁ STAVBA OPTIMAL - BUNGALOV

1. OBVODOVÁ STĚNA - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ KONSTRUKCE

- 12,5 mm sádrovláknitá deska FERMACELL
- 60 mm instalační předstěna tvořená konstrukcí z KVH hranolů 60/60 mm a vyplněná tepelnou izolací z čedičové vlny ISOVER WOODSIL
- 12,5 mm sádrovláknitá deska FERMACELL VAPOR tvořící parobrzdu, která má prolepené spoje
- 140 mm rámová konstrukce z KVH hranolů, která je vyplněna tepelnou izolací z čedičové vlny ISOVER WOODSIL
- 100 mm dřevovláknitá deska STO THERM WOOD
- 8 mm omítkový systém s vysokou difúzní propustností STO THERM WOOD
- Zakládací hranoly jednotlivých panelů jsou provedeny z lepeného modřínového dřeva

2. VNITŘNÍ STĚNA - NENOSNÁ

- 12,5 mm sádrovláknitá deska FERMACELL
- 100 mm rámová konstrukce z KVH hranolů, která je vyplněna tepelnou izolací z čedičové vlny tl. 100 mm ISOVER WOODSIL
- 12,5 mm sádrovláknitá deska FERMACELL

3. VNITŘNÍ STĚNA - NOSNÁ

- 12,5 mm sádrovláknitá deska FERMACELL
- 140 mm rámová konstrukce z KVH hranolů, která je vyplněna tepelnou izolací z čedičové vlny tl. 140 mm ISOVER WOODSIL
- 12,5 mm sádrovláknitá deska FERMACELL

4. STROPNÍ KONSTRUKCE

- 60 mm dvojitý rošt pro uchycení sádrokartonové desky
- parobrzdná folie ISOCELL ÖKO NATUR
- 140 mm spodní pásnice vazníkového krovu. Dimenze pásnice bude upřesněna statickým výpočtem
- 340 mm přírodní tepelné izolace z celulózových vláken ISOCELL

5. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- nosná střešní konstrukce z příhradových vazníků
- difúzní střešní folie
- kontralatě a latě 60/40 mm
- betonová střešní krytina BETONPRES OPTIMAL

Viditelné části krovu jsou v pohledové kvalitě a jsou opatřeny venkovním ochranným nátěrem. To platí, i pokud je část konstrukce krovu obložena palubkami. Ve standardní variantě je uvažováno se sněhovým zatížením konstrukce do 1,0 kN/m². Součástí střešní konstrukce nejsou sněhové zábrany. Sněhové zábrany je možné doplnit dle přání objednatele.

Standardní střešní přesah je na okapové straně uvažován max. 650 mm a na straně štítové max. 300 mm.

Okapový systém (žlaby, svodové roury, tvarovky) je v pozinkovaném provedení s ochranným barevným nátěrem (již z výroby).

6. OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE

Plastová okna VEKRA Komfort EVO v bílém provedení. Šestikomorový profil.

Konstrukční hloubka 82 mm se středovým těsněním.

Okna jsou osazena celoobvodovým kováním. Ve standardním provedení jsou 3 bezpečnostní body a protiprůvanová pojistka vč. pojistky proti chybné manipulaci.

Okna jsou zasklena tepelně izolačním trojsklem s tepelným prostupem Ug 0,5 W/m^{2}K.

Vstupní dveře jsou plastové v bílém provedení s vícebodovým zamykáním. Klika a štítek dveří jsou v hliníkovém provedení.

Venkovní parapety jsou z eloxovaného hliníku.

Vnitřní parapety jsou plastové v bílém provedení.

7. VNITŘNÍ DVEŘE

Nejsou součástí dodávky.

8. KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

Nejsou součástí dodávky.

9. PODLAHY

Nejsou součástí dodávky.

10. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - STANDARDNÍ

Není součástí dodávky. Je provedena příprava v podobě odnímatelných krycích desek v místě vedení instalace předstěnou.

11. VYTÁPĚNÍ - STANDARDNÍ

Není součástí dodávky. Je provedena příprava v podobě elektrokanálků v místě vedení instalace předstěnou.

12. ELEKTROINSTALACE

Není součástí dodávky. Je provedena příprava v podobě elektrokanálků v místě vedení instalace předstěnou.

13. OSTATNÍ

V ceně domu je zahrnuta doprava, zařízení staveniště, projektová dokumentace, výrobní projektová dokumentace a přesuny hmot.

Klient si zajišťuje vyřízení pro ohlášení stavby, případně pro stavební povolení. Ohlášení stavby, případně stavební povolení, doloží před zahájením výroby rodinného domu.

Spodní stavbu (základovou konstrukci) si investor zajišťuje sám, realizační firma provede její převzetí, před zahájením montážních prací.

OBJEDNATEL: .....

BYDLIŠTĚ: .....

MÍSTO STAVBY: .....

POŽADAVKY NA ZMĚNY STANDARDNÍHO ROZSAHU DODÁVKY:

.....

.....

.....

MARTINICE GROUP, SIMÍNSKÝ MLÝN 26, 262 72 MARTINICE - BŘEZNICE
INFO@MARTINICEGROUP.CZ